
Lavori: MESSA IN SICUREZZA PONTE DI COLLEGAMENTO SACCA SAN BIAGIO ISOLA INCENERITORE

Cantiere: SACCA SAN BIAGIO PONTE

IMPRESA: LTM SRL LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI

Data documento 22 NOVEMBRE 2019

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di NOVEMBRE in VENEZIA il sottoscritto: ARCH DAVIDE CELEGATO in qualità di TECNICO DIRETTORE LAVORI preso atto che durante il sopralluogo effettuato presso il cantiere di: SACCA SAN BIAGIO alle ore 10.00 e accertata l'esistenza di un pericolo di CROLLO DI ELEMENTI DEL PONTE e considerato il possibile aggravarsi della situazione di pericolo;

DICHIARA

L'immediata esecuzione delle seguenti lavorazioni con somma urgenza:

1. INTERDIZIONE AL PASSAGGIO DELLE ARCADE LATERALE E LATO CANTIERE E CENTRALE: INFISSIONE DI PALI TRA LE CAMPATE E INSTALLAZIONE DI RETE ARANCIONE CON INSTALLAZIONE DI LUCI DI SEGNALEZIONE;
2. REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DI SOSTEGNO ARCADE DANNEGGIATA COSTITUITA: UNA FORCHETTA COSTITUITA DA PALI CONFICCATI LATERALMENTE CHE SOSTENGONO UNA TRAVE A SOSTEGNO DELLA STRUTTURA. LA TRAVE SARA' PERPENDICOLARE ALL'ASSE DEL PONTE. LA POSIZIONE DOVRA' ESSERE QUANTO PIU' POSSIBILE VICINO ALLA PILA CHE PRESENTA ELEMENTI DANNEGGIATI. stimate in via di massima di importo inferiore a 200.000 euro (euro duecentomila/00) e comunque quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pericolo;

RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE

intervenire con l'esecuzione di tutti gli interventi che si rendono necessari, incaricando da subito all'impresa: LTM LAVORI MARITTIMI E TERRESTRI SRL – GEOM DINO MASTROGIUSEPPE VIA DEL TRIFOGLIO 28 30175 MARGHERA VENEZIA avente come referente il geom DINO MASTROGIUSEPPE agli interventi indicati nel presente verbale. L'importo complessivo non è stato definito e pertanto si farà riferimento al prezziario del Comune di Venezia LLPP, anno 2014, decurtato del 20%. L'impresa dovrà inoltre provvedere alle spese necessarie a garantire la rimozione del pericolo e l'eventuale attività di primo soccorso.

I lavori dovranno avere inizio tassativamente il giorno 22 NOVEMBRE 2019, previa accettazione del presente verbale. Il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni SETTE naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del presente verbale di somma urgenza.

L'IMPRESA APPALTATRICE

nella persona del suo legale rappresentante, sig. DINO MASTROGIUSEPPE, dichiara inoltre:

- che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
- che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato ove è stabilito;
- che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.
- L'impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori. L'Impresa si impegna a trasmettere alla Stazione

- L'impresa è responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare alle persone e alle cose nel corso dell'esecuzione dei lavori, qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o infortunio, essa deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne Veritas spa da ogni pretesa di danni contro di esso eventualmente rivolta da terzi. In particolare si richiede l'esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte e con l'utilizzo di attrezzature marchiate a norme CE,
- con l'ausilio di personale specializzato. L'impresa, a garanzia dell'appalto, si impegna a fornire copia di polizza RCT in corso di validità

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della Ditta, ne accetta tutte le condizioni e dichiara altresì di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori, di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge atte a garantire il completamente dei lavori nei tempi previsti.

Il Tecnico incaricato

Impresa esecutrice

Visto
Il R.U.P

arch. Tobia Bressanello